

AANBESTEDING – RAMING

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

GEMEENTE WAASMUNSTER

WMS3030 OUDEHEERWEG-HEIDE



0008871577

DECEMBER 2025

OPDRACHTGEVER



MEDEFINANCIER





0008871577 Waasmunster Oudeherweg Heide

Sweco Belgium bv/ari
Posthofweg 24 bus 1
BE-2600 Antwerpen

Volgnr TB	Code	Afw*	Omschrijving	Verw. Bestek	PV	EH	Enth Prijs	Afbakening	Hoeveelheid	Totaal	Oprachthever Gesubsidieerde rioleringswerken 100% 1.l.v. Rio-Pact	Oprachthever Gesubsidieerde infiltratiewerken 100% 1.l.v. Rio-Pact	Oprachthever Niet gesubsidieerde rioleringswerken 100% 1.l.v. Rio-Pact	Oprachthever Niet gesubsidieerde weginiswerken 100% 1.l.v. Rio-Pact	Oprachthever Niet gesubsidieerde rioleringswerken 100% 1.l.v. Waasmunster	Oprachthever Gesubsidieerde rioleringswerken 100% 1.l.v. Rio-Pact	Oprachthever Gesubsidieerde infiltratiewerken 100% 1.l.v. Rio-Pact	Oprachthever Niet gesubsidieerde rioleringswerken 100% 1.l.v. Rio-Pact	Oprachthever Niet gesubsidieerde weginiswerken 100% 1.l.v. Rio-Pact	Oprachthever Niet gesubsidieerde weginiswerken 100% 1.l.v. Waasmunster	
									Detail	Totaal											
01ab.uvvyz																					
ALGEMENE ADMINISTRatieve VOORSCHRIFTEN																					
0104.uvvyz																					
Administratieve voorschriften bij toepassing KB van 15.07.2011 plaatsing volgans 1-3																					
1-3																					
1	SB250 v4.1a	0104A00001	Badembeherragorten <i>Naar de aanbestedende overheid vastgesteld bedrag: € 2.000</i>				€ 1,00	Algemeen-RioPact	2000,00	€ 2.000,00			100,00%							€ 2.000,00	
2	SB250 v4.1a	0104A00002	Stoepartesten <i>Naar de aanbestedende overheid vastgesteld bedrag: € 1.000</i>				€ 1,00	Algemeen-RioPact	1000,00	€ 1.000,00			100,00%								€ 1.000,00
3	SB250 v4.1a	0104A0008A	Maken en leveren van detailformulieren en foto's van huis- en wachtaansluitingen <i>Naar de aanbestedende overheid vastgesteld bedrag: € 4.000</i>				€ 1,00	Algemeen-RioPact-Riolering	4000,00	€ 4.000,00			100,00%								€ 4.000,00
4	SB250 v4.1a	0104A03601	Opleveringsdossier <i>Naar de aanbestedende overheid vastgesteld bedrag: € 4.000</i>				€ 1,00	Algemeen-RioPact	4000,00	€ 4.000,00			100,00%								€ 4.000,00
TOTAAL ALGEMENE ADMINISTRatieve VOORSCHRIFTEN											€ 11.000,00										
02ab.uvvyz																					
ALGEMENE BEPALINGEN																					
0212.uvvyz																					
Documenten opgemaakt door de aanemer volgans 2-12																					
2-12																					
5	SB250 v4.1a	0212.30001	Globale prijs voor de opgmaak van het as-built dossier (incl. topografische opmeting) <i>Thv waasmunster</i>	2-12.3	GP		€ 500,00	Algemeen-Waasmunster	1,00	€ 500,00				100,00%							€ 500,00
6	ZC	ZC	Goedkeuring as-builtplan door AGV <i>Thv waasmunster</i>		GP		€ 500,00	Algemeen-Waasmunster	1,00	€ 500,00				100,00%							€ 500,00
7	SB250 v4.1a	0213.10001	Globale prijs voor de inrichting van de bouwplaats	2-13.1	GP		€ 2.500,00	Algemeen-RioPact	1,00	€ 2.500,00			100,00%								€ 2.500,00
8	SB250 v4.1a	0213.51001	Globale prijs voor de verzekering van waterafvoer van bestaand riolerings- en/of collectorstelsel aangesloten op een RWZI voor het in de opdrachtdocumenten opgegeven debiet <i>Gedurende de werken aan de DWA collector t.h.v. kruispunt Oudeherweg Heide - Brukenlaan. Per info: 3 (3) met verplaatsing van pompen en toebehoren.</i>	2-13.5.2	GP		€ 1.500,00	Oudeherweg-Heide-Riolering	1,00	€ 1.500,00		100,00%				€ 1.500,00					
9	SB250 v4.1a	0213.51001	Globale prijs voor de verzekering van waterafvoer van bestaand riolerings- en/of collectorstelsel aangesloten op een RWZI voor het in de opdrachtdocumenten opgegeven debiet <i>Gedurende de werken aan de DWA collector t.h.v. D1-02. Per info: enkel vulwater van één woning met verplaatsing van pompen en toebehoren.</i>	2-13.5.2	GP		€ 1.500,00	Oudeherweg-Heide-Riolering	1,00	€ 1.500,00		100,00%				€ 1.500,00					
10	SB250 v4.1a	0213.51001	Globale prijs voor de verzekering van waterafvoer van bestaand riolerings- en/of collectorstelsel aangesloten op een RWZI voor het in de opdrachtdocumenten opgegeven debiet <i>Gedurende de werken aan de DWA collector t.h.v. het kruispunt Heidekapelstraat - Spaarnehofstraat - Lucien Reyhlerstraat. Per info: enkel op aangeven van ledend ingenieur met verplaatsing van pompen en toebehoren.</i>	2-13.5.2	GP		€ 1.500,00	Heidekapelstraat-Riolering	1,00	€ 1.500,00		100,00%				€ 1.500,00					
0214.uvvyz																					
Bescherming, instandhouding en integriteit van bestaande constructies en werken volgans 2-14																					
2-14																					
11	SB250 v4.1a	0214.10011	Uitvoeren van uitvoeringsproeflieuven in vette grond in opdracht van de ledend ambtenaar -, tot 1 m diepte, steuflbreedte minstens 0,5 m	2-14.1.1	VH	im	€ 100,00	Algemeen-RioPact-Riolering	10,00	€ 1.000,00			100,00%								€ 1.000,00
12	SB250 v4.1a	0214.10012	-, tot 2 m diepte, steuflbreedte minstens 1,0 m		VH	im	€ 115,00	Algemeen-RioPact-Riolering	5,00	€ 575,00			100,00%								€ 575,00
13	SB250 v4.1a	0214.10021	Uitvoeren van uitvoeringsproeflieuven onder verhardingen in opdracht van de ledend ambtenaar -, tot 1 m diepte, steuflbreedte minstens 0,5 m	2-14.1.1	VH	im	€ 115,00	Algemeen-RioPact-Riolering	10,00	€ 1.150,00			100,00%								€ 1.150,00
14	SB250 v4.1a	0214.10022	-, tot 2 m diepte, steuflbreedte minstens 1,0 m		VH	im	€ 150,00	Algemeen-RioPact-Riolering	5,00	€ 750,00			100,00%								€ 750,00
0213.uvvyz																					
Organisatie van de bouwplaats volgans 2-13																					
2-13																					
15	SB250 v4.1a	0213A00004	tijdelijk herstel verharding ter hoogte van uitgevoerde sonderingen door middel van stroomslag		VH	im	€ 85,00	Algemeen-RioPact-Riolering	10,00	€ 850,00			100,00%								€ 850,00
16	SB250 v4.1a	0213A00005	tijdelijk herstel verharding ter hoogte van uitgevoerde sonderingen door middel van koude asfalt		VH	im	€ 100,00	Algemeen-RioPact-Riolering	5,00	€ 500,00			100,00%								€ 500,00
17	SB250 v4.1a	0213A00006	vaste kost per fase - afbakening - uitzetten grenzen rioleringsinfrastructuur		VH	st	€ 500,00	Algemeen-RioPact-Riolering	1,00	€ 500,00			100,00%								€ 500,00
18	SB250 v4.1a	0213A00007	kost per lopende meter - afbakening - uitzetten grenzen rioleringsinfrastructuur <i>Per sleuf als terzate</i>		VH	im	€ 2,10	Algemeen-RioPact-Riolering	1530,00	€ 3.213,00			100,00%								€ 3.213,00
19	SB250 v4.1a	0213A00008	Terbeschikkingstelling, plaatsen en wegnemen van bekakeningen en bijhorende borden Bekakening bestaande uit panelen van 1 m hoog, inclusief de sokkels en alle bijbehorende werkzaamheden. VH (m lengte bekakening)		VH	im	€ 2,00	Algemeen-RioPact-Wegenis	1530,00	€ 3.060,00			100,00%								€ 3.060,00
20	SB250 v4.1a	0213A00010	Verplaatsen van bekakeningen thv de rioleringsleuf en bijhorende borden Bekakening bestaande uit panelen van 1 m hoog, inclusief de sokkels en alle bijbehorende werkzaamheden. VH (m tracterlengte hoofdriolerings)		VH	im	€ 2,00	Algemeen-RioPact-Riolering	1530,00	€ 3.060,00			100,00%								€ 3.060,00
21	SB250 v4.1a	0213A00012	Huur en onderhoud van bekakeningen en bijhorende borden Bekakening bestaande uit panelen van 1 m hoog, inclusief de sokkels en alle bijbehorende werkzaamheden. VH (m/maand)		VH	oms	€ 125,00	Algemeen-RioPact-Riolering	6,00	€ 750,00			100,00%								€ 750,00
22	SB250 v4.1a	ZC	* Langpompen (incl. toekomstende ledingen) en reinigen PS01 thv opmeting en installatie EM <i>7 maal thv opmeting PS en thv montage EM</i>	2-13.5	VH	st	€ 1.500,00	PS01	2,00	€ 3.000,00	100,00%					€ 3.000,00					
23	SB250 v4.1a	ZC	* Tijdelijk ledigen pompput PS01 (incl. toekomstende ledingen) gedurende het nog niet operationeel zijn <i>Inclusief opvoer en verwerking van pompoplossing</i>	2-13.5	VH	st	€ 600,00	PS01	1,00	€ 600,00	100,00%					€ 600,00					
24	SB250 v4.1a	ZC	* Reinigen aansluitende ledingen na indienst stelling van PS01, inclusief inspectieputten <i>Reinigen: PS01-09, 09-10A, 09-015, 015-10A, 015-019</i>	2-13.5	VH	im	€ 10,00	PS01	830,00	€ 8.300,00	100,00%					€ 8.300,00					
TOTAAL ALGEMENE BEPALINGEN											€ 35.308,00										
04ab.uvvyz																					
VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN																					
0401.uvvyz																					
Voorbereidende werken volgans 4-1.1																					
4-1.1																					
0401.2105c																					
Inrijden, verbrokkelen en afrezen van verhardingen volgans 4.1.1.2.1																					
4.1.1.2.1																					
25	SB250 v4.1a	0401.2101c	Inrijden van bituminieuze verharding <i>diepte 10 cm dikte <= 35 cm</i>	4.1.1.2.1	VH	im	€ 9,00	Oudeherweg-Heide-Wegenis Spaarnehofstraat-Wegenis Lucien Reyhlerstraat-Wegenis	50,00 30,00 80,00	€ 900,00				100,00%							€ 450,00 € 270,00 € 270,00

Volgnr TB	Code	Afw ^o	Omschrijving	Verw. Bestek	PV	EH	Eenh Prijs	Afbakning	Hoeveelheid		Totaal	Oprachthever Gesubsidieerde rioleringswerken 100% t.l.v. Rio-Pact	Oprachthever Gesubsidieerde infiltratiewerken 100% t.l.v. Rio-Pact	Oprachthever Niet gesubsidieerde rioleringswerken 100% t.l.v. Rio-Pact	Oprachthever Niet gesubsidieerde weginwerken 100% t.l.v. RiO-Pact	Oprachthever Niet gesubsidieerde weginwerken 100% t.l.v. Wassumer	Oprachthever Gesubsidieerde rioleringswerken 100% t.l.v. RiO-Pact	Oprachthever Gesubsidieerde infiltratiewerken 100% t.l.v. RiO-Pact	Oprachthever Niet gesubsidieerde rioleringswerken 100% t.l.v. RiO-Pact	Oprachthever Niet gesubsidieerde weginwerken 100% t.l.v. RiO-Pact	Oprachthever Niet gesubsidieerde weginwerken 100% t.l.v. Wassumer	
									Detail	Total												
		0701A960yz	Afvoer en verwerking van grondoverschotten bodem vrij zebruk																			
155	58250 v4.1a	0701A96007	- ter eide: 7.500 m ³ ± 10.000 m ³ Ter info: 8745 m ³ Ter info: Code xca				€ 262.350,00	RioPact-Riolering	1,00	1,00	€ 262.350,00											
		0703.uwyz	Toezags- en verbindingsputten volgens 7-3																			
		0703.u2vz	Geprefabriceerde toegang- of verbindingsput (DTP, BTP, STP volgens 2-2.6.2)																			
		0703.u1080A	Geprefabriceerde toegang- of verbindingsput (DTP, BTP of STP), di of du van de grootste aansluitende leiding <= 800 mm																			
156	58250 v4.1a	0703.21080A	- geprefabriceerde grote toegangspuit klasse 1 van beton, 1 m < H <= 2 m				€ 1.500,00	Oudeheerweg-heide: D23, D5 Lucien Reyckheerstraat: D36	2,00 1,00	3,00	€ 4.500,00	100,00%					€ 3.000,00	€ 1.500,00				
157	58250 v4.1a	0703.31080A	- geprefabriceerde grote toegangspuit klasse 1 van beton, 2 m < H <= 3 m				€ 1.750,00	Oudeheerweg-heide: D22, D20, D10, D4 Sparrenhofstraat: D30, D29 Lucien Reyckheerstraat: D26, D26a, D25	4,00 2,00 3,00	9,00	€ 15.750,00	100,00%					€ 7.000,00	€ 3.500,00	€ 5.250,00			
158	58250 v4.1a	0703.41080A	- geprefabriceerde grote toegangspuit klasse 1 van beton, 3 m < H <= 4 m				€ 2.050,00	Oudeheerweg-heide: D12, D9a, D8 Sparrenhofstraat: D28 Lucien Reyckheerstraat: D24	3,00 1,00 1,00	5,00	€ 10.250,00	100,00%					€ 6.150,00	€ 2.050,00	€ 2.050,00			
159	58250 v4.1a	0703.41081A	Geprefabriceerde toegang- of verbindingsput (DTP, BTP of STP), di of du van de grootste aansluitende leiding <= 800 mm																			
		0703.41081A	- geprefabriceerde toegangspuit klasse 1 van beton met bekleding van solventvrij kunstst, 3 m < H <= 4 m				€ 4.400,00	Oudeheerweg-heide: D18	1,00	1,00	€ 4.400,00	100,00%										€ 4.400,00
		0703.u2vz	Geprefabriceerde toegang- of verbindingsput met hoekverdraining (HTP of ATP volgens 2-2.6.2)																			
		0703.u2080	Geprefabriceerde toegangspuit met hoekverdraining (HTP, ATP) di of du van de grootste aansluitende leiding <= 800 mm																			
160	58250 v4.1a	0703.22080A	- geprefabriceerde grote toegangspuit klasse 1 van beton, 1 m < H <= 2 m				€ 1.650,00	Oudeheerweg-heide: D6	1,00	1,00	€ 1.650,00	100,00%										€ 1.650,00
161	58250 v4.1a	0703.32080A	- geprefabriceerde grote toegangspuit klasse 1 van beton, 2 m < H <= 3 m				€ 1.800,00	Oudeheerweg-heide: D21, D1 Sparrenhofstraat: D32, D11 Lucien Reyckheerstraat: D2	2,00 2,00 1,00	5,00	€ 9.000,00	100,00%					€ 3.600,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00			
162	58250 v4.1a	0703.42080A	- geprefabriceerde grote toegangspuit klasse 1 van beton, 3 m < H <= 4 m				€ 2.450,00	Oudeheerweg-heide: D15, D14, D14a, D13, D11, D9, D7, D7a Sparrenhofstraat: D27	8,00 1,00	9,00	€ 22.050,00	100,00%					€ 18.600,00	€ 2.450,00				
163	58250 v4.1a	0703.u2081A	Geprefabriceerde toegangspuit met hoekverdraining (HTP, ATP) di of du van de grootste aansluitende leiding <= 800 mm																			
		0703.22081A	- geprefabriceerde grote toegangspuit klasse 1 van beton met bekleding van solventvrij kunstst, 1 m < H <= 2 m				€ 3.000,00	Oudeheerweg-heide: D6a	1,00	1,00	€ 3.000,00	100,00%										€ 3.000,00
164	58250 v4.1a	0703.42081A	- geprefabriceerde grote toegangspuit klasse 1 van beton met bekleding van solventvrij kunstst, 3 m < H <= 4 m				€ 3.500,00	Oudeheerweg-heide: D19	1,00	1,00	€ 3.500,00	100,00%										€ 3.500,00
165	58250 v4.1a	0703.42081A	- geprefabriceerde grote toegangspuit klasse 1 van beton met bekleding van solventvrij kunstst, 3 m < H <= 4 m				€ 3.250,00	Oudeheerweg-heide: D17	1,00	1,00	€ 3.250,00	100,00%										€ 3.250,00
		0703.1vyyz	Bovenbouw van nieuwe toegang- en verbindingsputten																			
		0703.1vyyz	Risoldeksel met kader type 5																			
166	58250 v4.1a	0703.15211	- klasse D400, met geprefabriceerde of ter plaatse gestorte regelring				€ 610,00	Oudeheerweg-heide: D23, D22, D21, D20, D19, D18, D17, D15, D14, D14a, D11, D12, D11, D10, D9a, D9, D8, D7, D6, D5, D4, D3, D2 Sparrenhofstraat: D32, D30, D29, D28, D27 Lucien Reyckheerstraat: D36, D26, D26a, D25, D24, D2 Hendekapelstraat: W3, Zv02, R03	39,00 6,00 6,00 4,00	39,00	€ 23.790,00	100,00%					€ 14.030,00	€ 3.660,00	€ 3.660,00	€ 2.440,00		
167	58250 v4.1a	0703.1921z	Risoldeksel met kader type 9																			
		0703.1921z	- klasse D400, met geprefabriceerde of ter plaatse gestorte regelring				€ 610,00	Oudeheerweg-heide: D7a, D6a	2,00	2,00	€ 1.220,00	100,00%										€ 1.220,00
168	ZC	ZC	- meerprijs voor poederlakken van risoldeksel				€ 150,00	Oudeheerweg-heide: D7a, ZvP51, D6a	4,00	4,00	€ 600,00	100,00%										€ 600,00
		0703.09yyz	Bouwen van een toegang- of verbindingsput op bestaande buizen volgens 7-3.9																			
		0703.09yy0	Bouwen van een toegang- of verbindingsput op bestaande buizen																			
169	58250 v4.1a	0703.09050	- buizen di <= 500 mm of di <= 0,20 m ² Inclusief voorafgaandelijke sanderig naar bestaande leiding ter bepaling exacte inplanting en te voorzien openingen in de rioerleiding				€ 3.250,00	Lucien Reyckheerstraat: D36	1,00	1,00	€ 3.250,00	100,00%										€ 3.250,00
		0703.10vyyz	Aansluiten van een nieuwe buis op een bestaande toegang- of verbindingsput volgens 7-3.10																			
		0703.10yy0	Aansluiten van een nieuwe buis op een bestaande toegang- of verbindingsput van beton of metaalwerk, diameter van de aan te sluiten leiding																			
170	58250 v4.1a	0703.10020	- di of du <= 300 mm				€ 750,00	Oudeheerweg-heide: BT11	1,00	1,00	€ 750,00	100,00%										€ 750,00
		0705.uwyyz	Aansluitingen op de riolering volgens 7-5																			
		0705.1vyyz	Aansluiten van straatkolken en huizen op de riolering																			
		0705.1vyy0	Grensbuizen																			
171	58250 v4.1a	0705.11500	- reeks 34, di = 150 mm				€ 61,50	Oudeheerweg-heide: HA DWA, WA DWA Sparrenhofstraat: HA DWA Lucien Reyckheerstraat: HA DWA Hendekapelstraat: HA DWA Ebenlaan: HA DWA	235,00 45,00 25,00 5,00 5,00	315,00	€ 19.372,50	100,00%					€ 14.452,50	€ 2.767,50	€ 1.537,50	€ 307,50	€ 307,50	
172	58250 v4.1a	0705.12001	- reeks 160, di = 200 mm Op aanvragen van W&S&D ingenieur				€ 65,00	RioPact-Riolering: HA DWA 200	32,00	32,00	€ 2.080,00	100,00%										€ 2.080,00
		0705.1vyy4	PVC-buizen SN8																			
173	58250 v4.1a	0705.11604	- di = 160 mm				€ 45,00	RioPact-Riolering: RWA kolken	60,00	60,00	€ 2.700,00	100,00%										€ 2.700,00
		0705.1vyyz	Hulpstukken																			
		0705.1vyy0	Bochtstukken in gres																			
174	58250 v4.1a	0705.31500	- di = 150 mm				€ 47,00	Oudeheerweg-heide: HA DWA, WA DWA Sparrenhofstraat: HA DWA Lucien Reyckheerstraat: HA DWA Hendekapelstraat: HA DWA Ebenlaan: HA DWA	141,00 27,00 15,00 3,00 3,00	189,00	€ 8.883,00	100,00%						€ 6.627,00	€ 1.269,00	€ 705,00	€ 141,00	€ 141,00

Volgnr	TB	Code	Afw*	Omschrijving	Verw. Bestek	PV	EH	Eenh	Prijs	Afbakening	Hoeveelheid		Totaal	Oprachgever Gesubsidieerde rioleringswerken 100% 1.1.v. Rio-Pact	Oprachgever Gesubsidieerde infiltratiewerken 100% 1.1.v. Rio-Pact	Oprachgever Niet gesubsidieerde rioleringswerken 100% 1.1.v. Rio-Pact	Oprachgever Niet gesubsidieerde wegenwerken 100% 1.1.v. Rio-Pact	Oprachgever Niet gesubsidieerde wegenwerken 100% 1.1.v. Wasmunster	Oprachgever Gesubsidieerde rioleringswerken 100% 1.1.v. Rio-Pact	Oprachgever Gesubsidieerde infiltratiewerken 100% 1.1.v. Rio-Pact	Oprachgever Niet gesubsidieerde rioleringswerken 100% 1.1.v. Rio-Pact	Oprachgever Niet gesubsidieerde wegenwerken 100% 1.1.v. Rio-Pact	Oprachgever Niet gesubsidieerde wegenwerken 100% 1.1.v. Wasmunster	
											Detail	Total												
				0930.uvvyz	Looproosters volgens 9-30			9-30																
				0930.u0000	Looproosters (s bordes), incl. draagconstructie			9-30																
279	S8250	v4.1		0930.10000	, van gewapend kunststof			VH	m2	€ 225,00		1,00	€ 225,00	100,00%								€ 225,00		
				0939.Auvvyz	Doorvalbeveiliging voor enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken																			
				0939A10vyz	Doorvalbeveiliging voor enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken in RVS -type 1, met afmeting			VH	st	€ 525,00		1,00	€ 525,00	100,00%								€ 525,00		
280	S8250	v4.1		0939A10001	, 800mm x 800mm							1,00	€ 525,00	100,00%								€ 525,00		
				0939A10002	, 800mm x 1600mm			VH	st	€ 1.050,00		1,00	€ 1.050,00	100,00%								€ 1.050,00		
281	S8250	v4.1		0939A10002	, 800mm x 1600mm							1,00	€ 1.050,00	100,00%								€ 1.050,00		
																						€ 7.050,00		
					TOTAAL ALLERHANDE WERKEN																	€ 7.050,00		
					Elektromechanica P501																			
282	S8250	v4.1	ZC		Donsgpompen incl. toebehoren zoals vermeld in bestek; debiet 5-10 l/s; opvoerhoogte 5mwk			VH	st	€ 4.000,00		2,00	€ 8.000,00	100,00%								€ 8.000,00		
283	S8250	v4.1	ZC		Ondersteuning en inlemming ledingswerk			GP		€ 400,00		1,00	€ 400,00	100,00%								€ 400,00		
284	S8250	v4.1	ZC		Ledings (incl. bochten, bevestiging...); HDPE-buizen; HDPE DE75 SDR17 - stijgleiding			VH	m	€ 180,00		10,00	€ 1.800,00	100,00%								€ 1.800,00		
285	S8250	v4.1	ZC		Ledings (incl. bochten, bevestiging...); terugslagklep; eendenbek; ND65			VH	st	€ 850,00		2,00	€ 1.700,00	100,00%								€ 1.700,00		
286	S8250	v4.1	ZC		Hoofdafslaatspanningsboort			GP		€ 19.000,00		1,00	€ 19.000,00	100,00%								€ 19.000,00		
287	S8250	v4.1	ZC		Aardings- en equipotentiaalinstallatie - laagspanning			GP		€ 350,00		1,00	€ 350,00	100,00%								€ 350,00		
288	S8250	v4.1	ZC		Coördinatie nutsmaatschappijen tbv aansluiting			GP		€ 100,00		1,00	€ 100,00	100,00%								€ 100,00		
289	S8250	v4.1	ZC		Leveren van doorvoer tbv elektrische kabels met lekflens			VH	st	€ 350,00		2,00	€ 700,00	100,00%								€ 700,00		
290	S8250	v4.1	ZC		Klemmenkast, beschrijving zie bestek			GP		€ 750,00		1,00	€ 750,00	100,00%								€ 750,00		
291	S8250	v4.1	ZC		Telkast type 2SD60, incl. alle toebehoren			GP		€ 350,00		1,00	€ 350,00	100,00%								€ 350,00		
292	S8250	v4.1	ZC		Leveren, plaatsen en aansluiten voedingskabel			VH	m	€ 15,00		30,00	€ 450,00	100,00%								€ 450,00		
293	S8250	v4.1	ZC		Coördinatie met de Watergroep			GP		€ 200,00		1,00	€ 200,00	100,00%								€ 200,00		
294	S8250	v4.1	ZC		Hydrostatische niveaumeting			VH	st	€ 800,00		1,00	€ 800,00	100,00%								€ 800,00		
295	S8250	v4.1	ZC		Niveaureggers			VH	st	€ 350,00		2,00	€ 700,00	100,00%								€ 700,00		
296	S8250	v4.1	ZC		Plaatsen en aansluiten van PLC- en communicatiehardware (geleverd door De Watergroep)			GP		€ 400,00		1,00	€ 400,00	100,00%								€ 400,00		
297	S8250	v4.1	ZC		Aankoop hardware bij De Watergroep, incl. indienstname door De Watergroep			SP		€ 5.700,00		1,00	€ 5.700,00	100,00%								€ 5.700,00		
298	S8250	v4.1	ZC		Opstellen en leveren van het opleveringsdossier: 1 x elektronisch en 2 exemplaren hardcopy (vaste eenheidsprijs)			SP		€ 1.000,00		1,00	€ 1.000,00	100,00%								€ 1.000,00		
					TOTAAL Elektromechanica P501																	€ 42.400,00		
					Constructie D1																			
				0703.uvvyz	Toegangs- en verbindingssputten volgens 7-3			7-3																
299	S8250	v4.1		0703.00001	Gesombineerde toegangs- of verbindingssputten of kunstwerken in open bouwput			7-3.5.1.2.A	GP	€ 1.260,00		1,00	€ 1.260,00	100,00%								€ 1.260,00		
300	S8250	v4.1		0703.00004	Aanvulling met zand			7-3.1.2.6	VH	€ 22,00		26,00	€ 572,00	100,00%								€ 572,00		
301	S8250	v4.1		0703.00006	Fundering van schraal beton			5-4.9	VH	€ 30,00		7,00	€ 210,00	100,00%								€ 210,00		
302	S8250	v4.1		0703.00007	Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton			9-3	VH	€ 950,00		6,00	€ 5.700,00	100,00%								€ 5.700,00		
303	S8250	v4.1		0703.00008	Wapeningsstaal m.i.v. plooien binden, plaatsen van afstandhouders e.d.			9-3	VH	€ 2,50		900,00	€ 2.250,00	100,00%								€ 2.250,00		
304	S8250	v4.1		0703.00009	Maken van stroomprofiel			9-3	VH	€ 405,00		4,00	€ 1.620,00	100,00%								€ 1.620,00		
305	S8250	v4.1		0703.00013	Plaatsen van schacht en afdekking			7-3.5.1.2	VH	€ 410,00		0,50	€ 205,00	100,00%								€ 205,00		
					TOTAAL Constructie D1																	€ 11.817,00		
					Constructie R02																			
306	S8250	v4.1		0703.u1vyz	Geprefabriceerde toegangs- of verbindingssput (DTP, BTP, STP volgens 2-2.6.2)			2-2.6.2	GP	€ 750,00		1,00	€ 750,00	100,00%								€ 750,00		
307	S8250	v4.1		0703.00004	Aanvulling met zand volgens 3-6.2.2			3-6.2.2	VH	€ 13,50		20,00	€ 270,00	100,00%								€ 270,00		
308	S8250	v4.1		0703.00006	Fundering van schraal beton volgens 9-2			9-2	VH	€ 23,50		6,00	€ 141,00	100,00%								€ 141,00		
309	S8250	v4.1		0703.00007	Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton volgens 9-3			9-3	VH	€ 720,00		6,00	€ 4.320,00	100,00%								€ 4.320,00		
310	S8250	v4.1		0703.00008	Wapeningsstaal m.i.v. plooien binden, plaatsen van afstandhouders e.d. volgens 9-3			9-3	VH	€ 1,85		900,00	€ 1.665,00	100,00%								€ 1.665,00		
				0706.6vvyz	Risicotherugslagklep volgens 7-6.6																			
311	ZC			0706.62vy0	Risicotherugslagklep volgens 7-6.6, type schamierend, diameter van de bus			3-12.1.3.4	VH	€ 350,00		2,00	€ 700,00	100,00%								€ 700,00		

