

# AANBESTEDING – RAMING

---

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

GEMEENTE WAASMUNSTER

**WMS3031 VINKENLAAN**



0008871578

DECEMBER 2025

OPDRACHTGEVER



MEDEFINANCIER



## 0008871578 Waasmunster Vinkenlaan

Volgnr	TB	Code	Afw*	Omschrijving	Verw. Bestk	PV	EH	Eenh Prijs	Afbekening	Hoeveelheid		Totaal	Oprachgever Gesubsidieerde rolingswerken 100% L.I.v. Rio-Pact	Oprachgever Gesubsidieerde infiltratiewerken 100% L.I.v. Rio-Pact	Oprachgever Niet gesubsidieerde rolingswerken 100% L.I.v. Rio-Pact	Oprachgever Niet gesubsidieerde wegenswerken 100% L.I.v. Rio-Pact	Oprachgever Niet gesubsidieerde wegenswerken 100% L.I.v. Waasmunster	Oprachgever Gesubsidieerde rolingswerken 100% L.I.v. Rio-Pact	Oprachgever Gesubsidieerde infiltratiewerken 100% L.I.v. Rio-Pact	Oprachgever Niet gesubsidieerde rolingswerken 100% L.I.v. Rio-Pact	Oprachgever Niet gesubsidieerde wegenswerken 100% L.I.v. Rio-Pact	Oprachgever Niet gesubsidieerde wegenswerken 100% L.I.v. Waasmunster
										Detail	Total											
<b>01ab.uwvzv</b> ALGEMENE ADMINISTRatieve VOORSCHRIFTEN																						
<b>0104.uwvzv</b> Administratieve voorschriften bij toepassing KB van 15.07.2011 plaatsing volgens 1.3																						
1	SB250	v4.1a	0104A00001	Bodem beheersrapporten		SP	st	€ 1,00	Vinkenlaan-RioPact		1000,00	€ 1.000,00										€ 1.000,00
				<i>Door de aanbestedende overheid vastgelegd bedrag: € 1.000</i>																		
2	SB250	v4.1a	0104A00002	Sloopattesten		SP	st	€ 1,00	Vinkenlaan-RioPact		1000,00	€ 1.000,00										€ 1.000,00
				<i>Door de aanbestedende overheid vastgelegd bedrag: € 1.000</i>																		
3	SB250	v4.1a	0104A00003	Maken en leveren van detailformulieren en foto's van huis- en wachtaansluitingen		SP	st	€ 1,00	Vinkenlaan-Ridering		2000,00	€ 2.000,00										€ 2.000,00
				<i>Door de aanbestedende overheid vastgelegd bedrag: € 2.000</i>																		
4	SB250	v4.1a	0104A03601	Opleveringsdossier		SP	st	€ 1,00	Vinkenlaan-RioPact		4000,00	€ 4.000,00										€ 4.000,00
				<i>Door de aanbestedende overheid vastgelegd bedrag: € 4.000</i>																		
<b>TOTAAL ALGEMENE ADMINISTRatieve VOORSCHRIFTEN</b>												<b>€ 8.000,00</b>										
<b>02ab.uwvzv</b> ALGEMENE BEPALINGEN																						
<b>0212.uwvzv</b> Documenten opgeemaakt door de aannemer volgens 2.12																						
5	SB250	v4.1a	0212.30001	Globale prijs voor de opgave van het as-built dossier (incl. topografische opmeting)		GP		€ 500,00	Vinkenlaan-Waasmunster		1,00	€ 500,00										€ 500,00
				<i>Thv wapenbil Waasmunster</i>																		
6	ZC		ZC	Goedkeuring as-builtplan door AGIV		GP		€ 500,00	Vinkenlaan-Waasmunster		1,00	€ 500,00										€ 500,00
				<i>Thv wapenbil Waasmunster</i>																		
7	SB250	v4.1a	0213.10001	Globale prijs voor de inrichting van de bouwplaats		GP		€ 1.750,00	Vinkenlaan-RioPact		1,00	€ 1.750,00										€ 1.750,00
8	SB250	v4.1a	0213.51001	Globale prijs voor de verzekering van waterafvoer van bestaand riolerings- en/of collectiestelsel aangesloten op een RWZI voor het in de opdrachtdocumenten opgegeven debiet		GP		€ 1.500,00	Vinkenlaan-Ridering		1,00	€ 1.500,00										€ 1.500,00
				<i>Overname van werken van de DWG collectie L.I.v. Risypunt Vinkenlaan - Fazzantenbaan. Ter info: 2 V's incl. verplaatsing van pompen en buizen</i>																		
<b>0214.uwvzv</b> Bescherming, instandhouding en integriteit van bestaand constructies en werken volgens 2.14																						
<b>0214.10021</b> Uitvoeren van uitvoeringsprofielrekeningen in volle stand in opdracht van de leidend ambtenaar																						
9	SB250	v4.1a	0214.10011	- tot 1 m diepte, sleufbreedte minstens 0,5 m		VH	m	€ 100,00	Vinkenlaan-Ridering		10,00	€ 1.000,00										€ 1.000,00
10	SB250	v4.1a	0214.10012	- tot 2 m diepte, sleufbreedte minstens 1,0 m		VH	m	€ 115,00	Vinkenlaan-Ridering		5,00	€ 575,00										€ 575,00
<b>0214.10022</b> Uitvoeren van uitvoeringsprofielrekeningen onder verhardingen in opdracht van de leidend ambtenaar																						
11	SB250	v4.1a	0214.10021	- tot 1 m diepte, sleufbreedte minstens 0,5 m		VH	m	€ 115,00	Vinkenlaan-Ridering		10,00	€ 1.150,00										€ 1.150,00
12	SB250	v4.1a	0214.10022	- tot 2 m diepte, sleufbreedte minstens 1,0 m		VH	m	€ 150,00	Vinkenlaan-Ridering		5,00	€ 750,00										€ 750,00
<b>0213.uwvzv</b> Organisatie van de bouwplaats volgens 2.13																						
13	SB250	v4.1a	0213A00004	tijdelijk herstel verharding ter hoogte van uitgevoerde sonderingen door middel van steenslag		VH	m	€ 85,00	Vinkenlaan-Ridering		10,00	€ 850,00										€ 850,00
14	SB250	v4.1a	0213A00005	tijdelijk herstel verharding ter hoogte van uitgevoerde sonderingen door middel van koude asfalt		VH	m	€ 100,00	Vinkenlaan-Ridering		5,00	€ 500,00										€ 500,00
15	SB250	v4.1a	0213A00006	vaste kost per fase - afbakening - uitzetten grenzen rolingsinfrastructuur		VH	st	€ 500,00	Vinkenlaan-Ridering		1,00	€ 500,00										€ 500,00
16	SB250	v4.1a	0213A00007	kost per lopende meter - afbakening - uitzetten grenzen rolingsinfrastructuur		VH	m	€ 2,10	Vinkenlaan-Ridering		875,00	€ 1.837,50										€ 1.837,50
				<i>Per site of op locatie</i>																		
17	SB250	v4.1a	0213A00008	Terbeschikkingstelling, plaatsen en wegpremen van bekeringen en bijhorende borden Bekering bestaande uit panelen van 1 m hoog, inclusief de sokkels en alle bijbehorende werkzaamheden. VH (m lengte bekering)		VH	m	€ 2,00	Vinkenlaan-Wegenis		875,00	€ 1.750,00										€ 1.750,00
18	SB250	v4.1a	0213A00010	Verplaatsen van bekeringen thv de rolingsleuf en bijhorende borden Bekering bestaande uit panelen van 1 m hoog, inclusief de sokkels en alle bijbehorende werkzaamheden. VH (m tracelengte hoofdroling)		VH	m	€ 2,00	Vinkenlaan-Ridering		875,00	€ 1.750,00										€ 1.750,00
19	SB250	v4.1a	0213A00012	Huur en onderhoud van bekeringen en bijhorende borden Bekering bestaande uit panelen van 1 m hoog, inclusief de sokkels en alle bijbehorende werkzaamheden. VH (m/maand)		VH	mma	€ 125,00	Vinkenlaan-Ridering		6,00	€ 750,00										€ 750,00
20	SB250	v4.1a	ZC	* Leegpompen (incl. toekomstende leidingen) en reinigen PS01 thv opmeting en installatie EM		VH	st	€ 1.500,00	PS01		2,00	€ 3.000,00										€ 3.000,00
				<i>1. Inzet: thv opmeting PS en thv montage EM</i>																		
21	SB250	v4.1a	ZC	* Tijdelijk ledigen pompput PS01 (incl. toekomstende leidingen) gedurende het nog niet operationeel zijn		VH	st	€ 600,00	PS01		1,00	€ 600,00										€ 600,00
				<i>Inclusief afvoer en verwerking van rioleringswater</i>																		
22	SB250	v4.1a	ZC	* Reinigen aansluitende leidingen na indienst stelling van PS01, inclusief inspectieputten		VH	m	€ 10,00	PS01		530,00	€ 5.300,00										€ 5.300,00
				<i>Leidingen PS01-D21</i>																		
<b>TOTAAL ALGEMENE BEPALINGEN</b>												<b>€ 24.562,50</b>										
<b>04ab.uwvzv</b> VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN																						
<b>0401.uwvzv</b> Voorbereidende werken volgens 4.1.1																						
23	SB250	v4.1a	0401.10020	Roeien van struiken en kleine bomen		VH	m2	€ 10,00	Vinkenlaan-Waasmunster		100,00	€ 1.000,00										€ 1.000,00
				<i>kleine bomen (L.v. asfaltstruiken)</i>																		
<b>0401.21052</b> Insnijden, verbrokkelen en afbreken van verhardingen volgens 4.1.1.2.1																						
<b>0401.21012</b> Insnijden van bitumineuze verharding																						
24	SB250	v4.1a	0401.21013	- diepte 10 cm < H <= 15 cm		VH	m	€ 9,00	Vinkenlaan-Wegenis		30,00	€ 270,00										€ 270,00
				<i>Inslijden rioleren in asfalt thv einde projectzone</i>																		
<b>0401.22052</b> Afbreken van de asfaltverharding																						
25	SB250	v4.1a	0401.22051	- diepte H <= 10 cm		VH	m2	€ 6,50	Vinkenlaan-Wegenis		30,00	€ 195,00										€ 195,00
				<i>Afbreken rioleren thv transportzone aanwerken nieuw rioleren</i>																		
<b>0401.23122</b> Opbreken van verhardingen volgens 4.1.1.2.3																						
<b>0401.23112</b> Opbreken van verhardingen met fundering en onderfundering volgens 4.1.1.2.3																						
<b>0401.23113</b> Opbreken van bestrating met hoogstens 5 cm asfalt, en fundering en onderfundering																						
26	SB250	v4.1a	0401.23113	- dikte 20 cm < E <= 40 cm		VH	m2	€ 8,00	Vinkenlaan-Wegenis		210,00	€ 1.680,00										€ 1.680,00
				<i>Opbreken van betonconstructies of betonreolingsconstructies</i>																		
				<i>Overstroom constructie inspectie (4.1.2.2)</i>																		













Volgnr	TB	Code	Afw*	Omschrijving	Verw. Bestk	PV	EH	Eenh Prijs	Afscheiding	Hoeveelheid		Totaal	Opdrachtegever Gesubsidieerde rioleringswerken 100% L1.v. Rio-Pact	Opdrachtegever Gesubsidieerde infiltratiewerken 100% L1.v. Rio-Pact	Opdrachtegever Niet gesubsidieerde rioleringswerken 100% L1.v. Rio-Pact	Opdrachtegever Niet gesubsidieerde wegenswerken 100% L1.v. RiO-Pact	Opdrachtegever Niet gesubsidieerde wegenswerken 100% L1.v. Waasmunster	Opdrachtegever Gesubsidieerde rioleringswerken 100% L1.v. Rio-Pact	Opdrachtegever Gesubsidieerde infiltratiewerken 100% L1.v. Rio-Pact	Opdrachtegever Niet gesubsidieerde rioleringswerken 100% L1.v. Rio-Pact	Opdrachtegever Niet gesubsidieerde rioleringswerken 100% L1.v. Rio-Pact	Opdrachtegever Niet gesubsidieerde rioleringswerken 100% L1.v. RiO-Pact	Opdrachtegever Niet gesubsidieerde rioleringswerken 100% L1.v. Waasmunster	
										Detail	Totaal													
<b>10ab.uwvzy</b>																								
<b>SIGNALISATIE</b>																								
				10ab.uwvzy																				
168	ZC	ZC		Leveren en plaatsen van niet inwendig verlichte verkeerstekens en bijhorigheden volgens 10-1, Kleine verkeersborden met bedekkingmateriaal alle typen, opp. S <= 0,5 m² inclusief 1 steun <i>Inclusief van omhoog opzittende verkeersborden</i>	10-1		UH	st	€ 180,00		5,00	5,00	€ 900,00										€ 900,00	
				1003A9typ																				
				1003A29typ																				
169	S8250 v4.1a	1003A29010		1003A29typ v. borden type A			UH	st	€ 45,00		4,00	4,00	€ 180,00										€ 180,00	
170	S8250 v4.1a	1003A29020		v. borden type B			UH	st	€ 45,00		4,00	4,00	€ 180,00										€ 180,00	
171	S8250 v4.1a	1003A29030		v. borden type C			UH	st	€ 45,00		4,00	4,00	€ 180,00										€ 180,00	
172	S8250 v4.1a	1003A29040		v. borden type D			UH	st	€ 45,00		4,00	4,00	€ 180,00										€ 180,00	
173	S8250 v4.1a	1003A29050		v. borden type E			UH	st	€ 45,00		4,00	4,00	€ 180,00										€ 180,00	
174	S8250 v4.1a	1003A29061		v. borden type F, waarbij 0,5 m² < S <= 1 m²			UH	st	€ 90,00		10,00	10,00	€ 900,00										€ 900,00	
175	S8250 v4.1a	1003A29062		v. borden type F, waarbij 1 m² < S <= 2 m²			UH	st	€ 200,00		2,00	2,00	€ 400,00										€ 400,00	
176	S8250 v4.1a	1003A29070		v. borden type G			UH	st	€ 45,00		4,00	4,00	€ 180,00										€ 180,00	
177	S8250 v4.1a	1003A29080		v. borden type H			UH	st	€ 45,00		4,00	4,00	€ 180,00										€ 180,00	
178	S8250 v4.1a	1003A29090		v. borden type T			UH	st	€ 45,00		4,00	4,00	€ 180,00										€ 180,00	
179	S8250 v4.1a	1003A29900		v. compleet hekken			UH	st	€ 160,00		15,00	15,00	€ 2.400,00										€ 2.400,00	
180	S8250 v4.1a	1003A29910		v. knipperlicht			UH	st	€ 13,00		4,00	4,00	€ 52,00										€ 52,00	
181	S8250 v4.1a	1003A29920		v. extra verlichting op verkeerstekens (= niet knipperlicht)			UH	st	€ 12,50		4,00	4,00	€ 50,00										€ 50,00	
182	S8250 v4.1a	1003A29940		v. bord verantwoordelijke signalisatie			UH	st	€ 40,00		4,00	4,00	€ 160,00										€ 160,00	
<b>TOTAAL SIGNALISATIE</b>												<b>€ 6.302,00</b>												<b>€ 6.302,00</b>
<b>11ab.uwvzy</b>																								
<b>GRONDAAANLEG EN GROENBEHEER</b>																								
				1102.uwvzy																				
				1102.uwvzy																				
183	S8250 v4.1a	1102.02101		1102.021yt Grondbewerkingen v. diepplitten met de graafmachine met bak (diepte: 0,5m)	11-2		UH	m2	€ 0,60		2980,00	2980,00	€ 1.788,00											
				1102.021yt																				
184	S8250 v4.1a	1102.02107		v. frezen			UH	m2	€ 0,25		2980,00	2980,00	€ 745,00											
				1102.02107																				
185	S8250 v4.1a	1102.02110		v. egaliseren of effenen			UH	m2	€ 0,25		2980,00	2980,00	€ 745,00											
				1102.02110																				
186	S8250 v4.1a	1102.02111		v. rollen			UH	m2	€ 0,20		2980,00	2980,00	€ 596,00											
				1102.02111																				
				1103.uwvzy																				
				1103.uwvzy																				
187	S8250 v4.1a	1103.01101		1103.0110yt Groencompost <i>Inclusief van 1m² per jaar</i>	11-3.1		UH	m3	€ 35,00		90,00	90,00	€ 3.150,00											
				1103.0110yt																				
				1106.uwvzy																				
				1106.uwvzy																				
188	S8250 v4.1a	1106.01100		1106.0110yt Aanleg van graslanden, wegbermen en grasmaten volgens 11-6 <i>Inclusief maaien en bewateren tot voorlopige aflevering</i>	11-6.1		UH	m2	€ 1,50		2980,00	2980,00	€ 4.470,00											
				1106.0110yt																				
				1110.uwvzy																				
				1110.uwvzy																				
189	S8250 v4.1a	1110.06103		1110.0610yt Groeiplaatsverbetering van bomen v. bodembeluchting met luchtinjectie (ploffen) <i>Inclusief grasbewortings</i>	11-10.6		UH	m2	€ 16,00		2980,00	2980,00	€ 47.680,00											
				1110.0610yt																				
				1111.uwvzy																				
				1111.uwvzy																				
190	S8250 v4.1a	1111.02101		1111.0210yt Beheer van graslanden, wegbermen en grasmaten volgens 11-11 v. Maaien van vlakke graslanden v. tweemaal per jaar (basisoppervlakte x 2 x aantal jaar) <i>Schermen van water? onderhoudenperiode = 3 jaar</i>	11-11.2		UH	m2	€ 0,20		11920,00	11920,00	€ 2.384,00											
				1111.0210yt																				
				1114.uwvzy																				
				1114.uwvzy																				
191	S8250 v4.1a	1114.05104		1114.0510yt Beheer van hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14 v. Scheren van hagen en beplantingsmassieven v. > 1,5 m hoogte en breedte > 0,5 m en <= 1 m na het scheren (basislengte x aantal beurten x aantal jaar) <i>In v.v. Plof</i>	11-14.5		UH	m	€ 5,00		50,00	50,00	€ 250,00											
				1114.0510yt																				
<b>TOTAAL GROENAAANLEG EN GROENBEHEER</b>												<b>€ 61.808,00</b>												<b>€ 61.808,00</b>
<b>12ab.uwvzy</b>																								
<b>ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN</b>																								
				1214.uwvzy																				
				1214.uwvzy																				
192	S8250 v4.1a	1214.00003		1214.0000yt Herstellen van huisdoorgangen v. in bitumineuze verhardingen <i>Inclusief kantopsluitingen, bijwerken bestaande fundering (5-4-2), en herplaatsen (6-3-3) op aanduiding van het bestuur (blootstelling) the inritten, met dien verstande dat het zuiveren van de herbruikmaterialen en het leveren ervan ontbrekende gelijksortige materialen in de post begrepen zijn.</i>			UH	m2	€ 90,00		20,00	20,00	€ 1.800,00											
				1214.0000yt																				
193	S8250 v4.1a	1214.00004		1214.0000yt v. in bestratingen van kassen of mozaïekstenen <i>Inclusief kantopsluitingen, bijwerken bestaande fundering (5-4-2), en herplaatsen (6-3-3) op aanduiding van het bestuur (blootstelling) the inritten, met dien verstande dat het zuiveren van de herbruikmaterialen en het leveren ervan ontbrekende gelijksortige materialen in de post begrepen zijn.</i>			UH	m2	€ 85,00		35,00	35,00	€ 2.975,00											
				1214.0000yt																				
				1214.0000yt																				
<b>TOTAAL ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN</b>												<b>€ 4.775,00</b>												<b>€ 4.775,00</b>



Volgnr	TB	Code	Afw*	Omschrijving	Verw. Bestk	PV	EH	Eenh Prijs	Afscheking	Hoeveelheid		Totaal	Opdrachtever Gesubsidieerde rioleringswerken 100% L.L.v. Rio-Pact	Opdrachtever Gesubsidieerde infiltratiewerken 100% L.L.v. Rio-Pact	Opdrachtever Niet gesubsidieerde rioleringswerken 100% L.L.v. Rio-Pact	Opdrachtever Niet gesubsidieerde wegenwerken 100% L.L.v. Rio-Pact	Opdrachtever Niet gesubsidieerde wegenwerken 100% L.L.v. Wasmunster	Opdrachtever Gesubsidieerde rioleringswerken 100% L.L.v. Rio-Pact	Opdrachtever Gesubsidieerde infiltratiewerken 100% L.L.v. Rio-Pact	Opdrachtever Niet gesubsidieerde rioleringswerken 100% L.L.v. Rio-Pact	Opdrachtever Niet gesubsidieerde wegenwerken 100% L.L.v. Rio-Pact	Opdrachtever Niet gesubsidieerde wegenwerken 100% L.L.v. Wasmunster	
										Detail	Totaal												
				<b>09ab.uwvzv</b>																			
				<b>0927.uwvzv</b>																			
				<b>Enkelvoudige en/of meerdelige controleluiken volgens 9-27</b>																			
				0927.100zv																			
223	SB250 v4.1		0927.10005	Reactief stalen controleluiken, type 1, Masve D400 (riiweg), volgens 3-12.5 - A <= 0.5 m²	9-27																		
224	ZC		ZC	Meerprijs voor poederlakken van controleluiken	7-6																		
				<b>0929.uwvzv</b>																			
				<b>Leuning volgens 9-29</b>																			
225	SB250 v4.1		0929.40000	Leuning type III (RVS)	9-29																		
226	SB250 v4.1		ZC	Zelfsluitende veiligheidsbaar in RVS	9-29.6																		
				<b>0939.uwvzv</b>																			
				<b>Doorvalbeveiliging voor enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken</b>																			
				0939a1.00zv																			
227	SB250 v4.1		0939a1.0001	Doorvalbeveiliging voor enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken in RVS - type 1, met afmeting i.v. 800mm x 800mm																			
				<b>TOTAAL ALLERHANDE WERKEN</b>																			
				<b>Constructie P501 - Elektromechanica</b>																			
228	SB250 v4.1		ZC	Damppompen incl. toebehoren zoals vermeld in bestek, debiet 5-10 l/s; opvoerhoogte 5 mwk <i>Verster pomp + aansluiting van een reservoiraanpak op schip</i>																			
229	SB250 v4.1		ZC	Ondersteuning en inklemming ledingswerk																			
230	SB250 v4.1		ZC	Leidingen (incl. bochten, bevestiging, ...) - HDPE buiten; HDPE DE75 SDR17 - stijgleiding																			
231	SB250 v4.1		ZC	Terugslagklep: eendembek, NDS5																			
232	SB250 v4.1		ZC	Hoofdaanspanningsbord																			
233	SB250 v4.1		ZC	Aardings- en equipotentiaalinstallatie - laagspanning																			
234	SB250 v4.1		ZC	Coördinatie nutsmaatschappijen tbv aansluiting																			
235	SB250 v4.1		ZC	Leveren van deuropvoer tbv elektrische kabels met ledflens																			
236	SB250 v4.1		ZC	Klemkast, beschrijving zie bestek																			
237	SB250 v4.1		ZC	Tellerkast type 2SD60, incl. alle toebehoren																			
238	SB250 v4.1		ZC	Leveren, plaatsen en aansluiten voedingskabel																			
239	SB250 v4.1		ZC	Coördinatie met De Watergroep																			
240	SB250 v4.1		ZC	Hydrostatische niveaumeting																			
241	SB250 v4.1		ZC	Niveauwippers																			
242	SB250 v4.1		ZC	Plaatsen en aansluiten van PLC- en communicatiehardware (door De Watergroep geleverd)																			
243	SB250 v4.1		ZC	Aankoop hardware bij De Watergroep incl. indienstname door De Watergroep																			
244	SB250 v4.1		ZC	Opstellen en leveren van het opleveringsdossier: 1 x elektronisch en 2 exemplaren hardcopy (vastе eenheidsprijs)																			
				<b>TOTAAL Constructie P501 - Elektromechanica</b>																			
				<b>Constructie D01</b>																			
				<b>0703.uwvzv</b>																			
				<b>Toegang- en verbindingsputen volgens 7-3</b>																			
				0703.000zv																			
245	SB250 v4.1		0703.00001	Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput <i>Zie info: +435m³</i>	7-3.5.1.2.A																		
246	SB250 v4.1		0703.00004	Aanvulling met zand	7-1.1.2.6																		
247	SB250 v4.1		0703.00006	Fundering van schraal beton	6-4.9																		
248	SB250 v4.1		0703.00007	Bodemplaat van gewapend beton, opgaard betonwerk en deklaag van gewapend beton	9-3																		
249	SB250 v4.1		0703.00008	Wapeningstaal m.v. plooiën, binden, plaatsen van afstandhouders e.d.	9-3																		
250	SB250 v4.1		0703.00009	Maken van stroomprofiel	9-3																		
251	SB250 v4.1		0703.00013	Plaatsen van schacht en afdekking	7-3.5.1.2																		
				<b>TOTAAL Constructie D01</b>																			
				<b>Infiltratieputten</b>																			
252	SB250 v4.1		0703.00001	Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput <i>Zie info: +435m³</i>	9-																		

